



Au Conseil intercommunal des SITSE

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. PREAMBULE

Trois fuites ont été recensées entre 2020 et 2025 à la rue du Perron à Coppet. Durant les réparations, les SITSE ont pu observer l'état de la conduite qui présente un état d'oxydation avancée. De futures fuites sont probables avec risques d'inondations ou dégâts chez les privés. Les SITSE proposent de remplacer complètement la conduite principale d'eau située sous la rue du Perron entre la Grand-Rue et la rue du Greny.



Fuite du 12.04.2025 – rue du Perron, Coppet

L'ancienne conduite en fonte grise Ø 100 mm, qui a désormais 60 ans de service, sera démontée et évacuée, puis remplacée par une nouvelle conduite en polyéthylène (PE) Ø 160 mm, diamètre minimal nécessaire pour garantir l'alimentation des défenses incendie.

Un projet de développement du chauffage à distance (CAD) sur ce secteur sera exécuté simultanément aux travaux ESP. La Romande Energie et Swisscom profiteront également de cette intervention pour adapter et renforcer leurs réseaux respectifs.

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX PREVUS

Les travaux prévoient :

- La pose d'une conduite ESP en PE Ø 160mm sur la Rue du Perron sur une longueur d'environ 100 m.
- La reprise des branchements ESP privés.
- La remise en état de la chaussée.

Les travaux seront réalisés après ceux prévus sur la rue des Murs et la rue de la Gare, soit début 2027 pour une durée estimée à 3 mois.

Annexe :

- Plan de situation :
- CP 25-678-PRJ-11b du 08.01.2026

3. COUT DES TRAVAUX

Les montants des travaux indiqués ci-dessous sont basés sur des estimations et des travaux similaires. Ces montants ne tiennent que partiellement compte des éventuelles synergies avec les autres services (CAD, ELEC, SW).

Le montant total des travaux s'élève à **CHF 300'000.- TTC**. Il se décompose de la manière suivante et comprend l'ensemble des prestations prévues :

Travaux d'appareillage conduite ESP	CHF	55'000.-
Travaux de génie-civil	CHF	180'000.-
Travaux de marquage et signalisation (route)	CHF	2'500.-
Honoraires BS&A– Phase d'étude & exécution	CHF	25'000.-
Tests HAP	CHF	1'500.-
Divers et imprévus (environ 10%)	CHF	15'000.-
<hr/>		
Montant brut HT	CHF	279'000.-
TVA 8.1 %	CHF	<u>22'599.-</u>
Montant total TTC (arrondi) :	CHF	<u>300'000.-</u>

- Les honoraires d'ingénieurs comprennent toutes les prestations nécessaires à la réalisation de plans d'exécution et au suivi des travaux, ainsi que toutes les prestations géométriques correspondantes.
- Les prestations relatives à l'établissement et à la transmission à l'ECA des données au format SIRE ainsi que les démarches relatives à l'obtention des subventions de l'ECA sont également intégrées au montant des honoraires.
- Le montant des travaux ci-dessus ne tient pas compte des subventions versées par l'ECA.
- Le montant final de ces travaux sera amorti conformément à MCH2 sur une durée de 60 ans.

4. CONCLUSION

En conclusion de son préavis n° 282/2026 le Comité de direction des SITSE vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

VU le préavis n° 282/2026 relatif à une demande de crédit de **CHF 300'000.- TTC** pour le remplacement d'une conduite d'eau sous pression à la rue du Perron à Coppet ;

OUI les rapports des Commissions chargées de son étude ;

ATTENDU que cet objet a été porté régulièrement à l'ordre du jour.

Le Conseil intercommunal des SITSE décide :

- 1. d'autoriser le Comité de direction à entreprendre les travaux décrits ci-dessus ;**
- 2. de lui octroyer à cet effet un crédit de CHF 300'000.- TTC ;**
- 3. de l'autoriser à emprunter cette somme si nécessaire.**

Founex, le 26 mars 2026.

Au nom du Comité de direction

Le Président :

Le Secrétaire :

C. Hilfiker

S. Breugelmans

